

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ระยะทาง ๒๕๐ ม.

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐๓๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมาณราคา วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๘.๐๐ - ๒๘.๙๙ บาท/ลิตร


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานเกรด - เกสีย ถนนชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๙๐๐	๑.๓๖	๑,๕๘๔.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒.๔๖	๒,๒๑๕.๐๗
๒	งานถมหินคลุกยกระดับถนน	ลบ.ม.	๓๖.๐๐	๓๒๖.๒๕	๑๑,๗๔๕.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๕๖.๒๓	๑๖,๔๒๕.๒๑
๓	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๗.๕๐	๕๑๕.๖๐	๑๙,๓๓๕.๐๐	๑.๓๙๘๔	๓๒๑.๐๒	๒๓,๐๓๘.๐๖
๔	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๓๕๐	๓๘๘.๗๕	๒๙๖,๕๖๒.๕๐	๑.๓๙๘๔	๔๑๓.๖๓	๔๐๗,๓๒๑.๐๐
๕	งานรอยต่อคอนกรีต							
	๕.๑ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๖๐	๕๖.๑๒	๓,๓๖๗.๒๐	๑.๓๙๘๔	๓๗๘.๔๘	๔,๓๐๘.๖๙
	๕.๒ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	๑๕	๑๐๙.๗๒	๑,๖๔๕.๘๐	๑.๔๐๑๙	๑๕๓.๘๒	๒,๓๐๗.๒๕
๖	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๒๒.๕๐	๓๒๖.๒๕	๗,๓๔๐.๖๓	๑.๓๙๘๔	๔๕๖.๒๓	๑๐,๒๖๕.๑๓
	รวม				๓๓๖,๕๘๐.๑๓	๑.๓๙๘๔		๔๗๐,๖๗๙.๔๑

๑. ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง = ๓๓๖,๕๘๐.๑๓
๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๙๘๔
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = ๔๗๐,๖๗๙.๔๑ บาท
- คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบเอ็ดสตางค์) = ๔๗๐,๖๗๙.๔๑ บาท
- ราคาเฉลี่ย ๖๒๗.๕๗ บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานฯ
(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(จรวาย โมลิโก)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฤกษ์มนันต์ร์ สังข์เพชร)

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง
หมู่ที่ ๙ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔๖๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับราษฎรที่ต้องการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ๒.๓ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

๔. แบบรูปรายการและรายละเอียด

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

หมายเหตุ

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๒. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒) ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ๖๐..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๔๖๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา


๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ จงจิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(จรรยา โมสิโก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอุดมธันนทร์ สังข์เพชร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา