

แบบแสดงปริมาณ รายการ และราคา

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Culvert

ขนาด ๒.๓๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยริมทุ่ง - นาตง หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมธนันตร์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานท่อลอดเหลี่ยม							
๑	งานเรียงหินใหญ่	๘.๘๕	ลบ.ม.	๕๓๑	๓,๘๑๕.๓๕	๒๒๕	๑,๙๘๒.๕๐	๕,๗๙๗.๘๕
๒	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๑.๕๓	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘	๕๘๕.๐๖	๕๘๕.๐๖
	- ปูนซีเมนต์ (ตราช้าง)	๓๘๒.๐๐	กก.	๓.๐๙	๑,๑๘๐.๓๘	-	-	๑,๑๘๐.๓๘
	- ทรายหยาบ	๐.๙๑	ลบ.ม.	๓/๐๐	๖๓๓.๐๐	-	-	๖๓๓.๐๐
	- หินย่อย เบอร์ ๑ - ๒	๑.๕๑	ลบ.ม.	๓๘๐	๕๗๓.๘๐	-	-	๕๗๓.๘๐
๓	คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๕๐ KSC.)	๕๑.๕๖	ลบ.ม.	๒,๒๐๐	๙๑,๒๑๒	๓๙๑	๑๖,๒๑๐.๘๖	๑๐๗,๔๒๒.๘๖
๔	ไม้แบบ (๒๑๔ ลบ.ฟ.) คิด ๓๐%	๑๕๙.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๓/๕	๙๑,๕๒๕	-	-	๙๑,๕๒๕.๐๐
	ใช้ไม้ ขนาด ๑" x ๘" x ๕.๐๐ ม.							
๕	ไม้คร่าวยึดแบบ (คิด ๓๐%ของไม้แบบ)	๔๗.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐	๑๖,๔๕๐	-	-	๑๖,๔๕๐.๐๐
๖	ไม้ค้ำยัน Ø ๒" ยาว ๒.๔๐ ม.	๔๘.๐๐	ท่อน	๕๐	๑,๙๒๐	-	-	๑,๙๒๐.๐๐
๗	ค่าแรงงานไม้แบบ	๒๖๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๓๕,๓๑๓	๓๕,๓๑๓.๐๐
๘	ตะปู	๖๕.๐๐	กก.	๕๕	๒,๘๖๐	-	-	๒,๘๖๐.๐๐
๙	งานถมหินคลุก (เพื่อ ๕๐ %)	๖๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๓/๑	๑๓,๖๑๕	๑๐	๖๕๐	๑๔,๒๖๕.๐๐
๑๐	เหล็ก RB Ø ๙ มม. (เพื่อ ๓ %)	๓/๐.๐๐	เส้น	๑๓๘	๙,๖๖๐	๒๐	๑,๕๐๐	๑๑,๑๖๐.๐๐
๑๑	เหล็ก DB Ø ๑๒ มม. (เพื่อ ๙ %)	๒๔๕.๐๐	เส้น	๒๑๙	๕๓,๖๕๕	๒๙	๓,๑๐๕	๖๐,๗๖๐.๐๐
๑๒	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. (เพื่อ ๑๑ %)	๕๓.๐๐	เส้น	๔๒๑	๒๓,๙๙๓	๕๒	๒,๙๖๕	๒๖,๙๖๑.๐๐
๑๓	เหล็ก DB Ø ๒๐ มม. (เพื่อ ๑๓ %)	๕๓.๐๐	เส้น	๘๖๖	๓๓,๒๓๘	๓/๑	๓,๐๕๓	๔๐,๒๙๑.๐๐
๑๔	เหล็ก RB Ø ๒๕ มม.	๕.๐๐	เส้น	๑,๐๒๘	๕,๑๑๒	๑๒๓	๕๐๘	๕,๖๒๓.๐๐
๑๕	ลวดผูกเหล็ก	๑๓๕.๐๐	กก.	๖๘	๙,๑๑๒	-	-	๙,๑๑๒.๐๐
	รวม				๓๖๕,๕๖๑.๕๓		๖๙,๑๓/๑.๓๒	๔๓๕,๖๓๒.๘๕

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Culvert

ขนาด ๒.๗๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยริมทุ่ง - นาดง หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๑. หินคลุก

ค่าวัสดุจากปากไม้ (หินคลุก)	=	๒๕๐.๐๐	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....๘.....กม. (รถ ๑๐ ล้อ)	=	๓๑.๗/๓	บาท / ลบ.ม.
รวม	=	๒๗๑.๗/๓	บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว ๒๗๑.๗/๓ x -	=	๒๗๑.๗/๓	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (BLEND)	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๒๗๑.๗/๓	บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>๒๗๑.๐๐</u>	บาท / ลบ.ม.

๒. หินใหญ่

ค่าวัสดุจากปากไม้ (หินใหญ่)	=	๔๐๐.๐๐	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....๘.....กม. (รถ ๑๐ ล้อ)	=	๓๑.๗/๓	บาท / ลบ.ม.
รวม	=	๔๓๑.๗/๓	บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (BLEND)	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๔๓๑.๗/๓	บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>๔๓๑.๐๐</u>	บาท / ลบ.ม.