

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวังแห้ง ๒

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายญนตมธวัฒน์ สังก์เพชร หัวหน้าฝ่ายการโยธา

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอมือง ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า ๕ ซม.	ตร.ม.	๘๗๐	๒๑๓	๑๘๘,๗๗๐	๑.๔๐๑๙	๓๐๔.๒๑	๒๖๔,๖๖๔.๗๐
๒	งานลาดยางไพรม์โค้ต (PRIME COAT)	ตร.ม.	๘๗๐	๓๐.๘๑	๒๖,๘๐๕	๑.๔๐๑๙	๔๓.๑๙	๓๗,๕๗๗.๕๑
๓	งานวางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	เมตร	๖	๒,๔๐๐	๑๔,๔๐๐	๑.๔๐๑๙	๓,๓๖๕.๕๖	๒๐,๑๘๗.๓๖
	พร้อมเทคนิครองพื้น							
๔	งานถมหินคลุก	ลบ.ม.	๔๐	๒๗๗.๐๐	๑๑,๐๘๐	๑.๔๐๑๙	๓๘๘.๓๓	๑๕,๕๓๓.๐๕
๕	งานเกรด - เกลี่ยไหล่ทาง	เมตร	๒๙๐	๑.๓/๑	๔๓๖	๑.๔๐๑๙	๒.๕๐	๖๙๕.๒๐
๖	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	ตร.ม.	๘๗๐	๒๕.๐๐	๒๑,๗๕๐	๑.๔๐๑๙	๓๕.๐๕	๓๐,๔๙๑.๓๓
๗	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๓๒๕	๒๙๐.๐๐	๒๑,๐๒๕	๑.๔๐๑๙	๔๐๖.๕๕	๒๙,๕๓๗.๙๕
๘	ป้ายโครงการถาวร	ป้าย	๑	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>				๒๘๗,๘๕๖	๑.๔๐๑๙		๔๐๒,๑๒๔.๑๐

๑. ผลรวมต่างงานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= ๒๘๗,๘๕๖

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๔๐๑๙

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= ๔๐๒,๑๒๔

บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ ( สีแสดสองพันบาทถ้วน )

= ๔๐๒,๐๐๐


บาท

ราคาเฉลี่ย

๔๖๒.๐๖

บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายญนตมธวัฒน์ สังก์เพชร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา