

๒. งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

ค่าจ้างจากตารางที่ ๑ ๑ ลิตร @ ๒๔.๑๔	=	๒๔.๑๔	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	๖.๖๗	บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๓๐.๘๑	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>๓๐.๘๑</u>	บาท / ตร.ม.

๓. งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.

ขุดดิน.....๑.๑๒.....ลบ.ม. @.....๒๑.๓๕.....	=	๒๓.๙๑	บาท / ม.
ค่าท่อ	=	๑,๒๖๑.๐๐	บาท / ม.
ค่าขนส่ง	=	๓๔.๐๐	บาท / ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=	๔๒๑.๐๐	บาท / ม.
ค่าเทคอนกรีตหยาบรองพื้น ๐.๕๐ x ๑,๓๓๑.๘๐	=	๖๖๕.๙๐	บาท / ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๒,๔๐๕.๘๑	บาท / ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>๒,๔๐๐.๐๐</u>	บาท / ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนส่งโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ เทียวละ ๑๓ ตัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ ๓๐๐.- บาท

ค่าขนส่ง.....๑๐.....กม. = (๒๔.๐๑ x ๑๓) + ๓๐๐	=	๖๑๒.๑๓	บาท / เทียว
เฉลี่ย = ๖๑๒.๑๓ / ๑๘	=	๓๔.๐๐	บาท / ม.

ขนาดท่อ (เมตร)	จำนวน / เทียว (เมตร)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท / เมตร)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่าง ภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø ๐.๓๐	๔๘	๑๔๐	๐.๑๒๖	๐.๑๒
Ø ๐.๔๐	๓๒	๑๔๐	๐.๒๑๒	๐.๑๘
Ø ๐.๕๐	๒๔	๒๕๐	๐.๓๒๒	๐.๒๕
Ø ๐.๖๐	๒๔	๓๔๕	๐.๔๔๒	๐.๓๒
Ø ๐.๘๐	๑๘	๔๒๑	๐.๗๗๐	๐.๕๐
Ø ๑.๐๐	๑๐	๕๑๐	๑.๑๖๙	๐.๗๕
Ø ๑.๒๐	๘	๕๗๕	๑.๖๕๑	๑.๐๐
Ø ๑.๕๐	๕	๖๓๕	๒.๕๔๕	๑.๔๕

๔. งานถมหินคลุก

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	๒๕๐	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....๘.....กม. (รถ ๑๐ ล้อ)	=	๒๓/๒๕	บาท / ลบ.ม.
รวม	=	๒๓๗/๒๕	บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว x ๑.๕๐	=	๒๓๗/๒๕	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมราคา (BLEND)	=	๑๐	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๒๓๗/๒๕	บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๒๓๗/๑๐๐	บาท / ลบ.ม.

๕. งานเกรด - เกลี่ย ไหล่ทาง

งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	=	๑.๗/๑	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑.๗/๑	บาท / ตร.ม.

๖. งานขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ

ชั้นหินคลุกลึก ๑๐ ซม.	=	๑๔.๒๖	บาท / ตร.ม.
ชั้นผิว AC ลึก ๕ ซม.	=	๑๑.๒๒	บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๒๕.๔๘	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๒๕.๐๐	บาท / ตร.ม.

๗. งานตีเส้นจราจร

สีขาว , สีเหลือง	=	๒๙๐.๐๐	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๒๙๐.๐๐	บาท / ตร.ม.