

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปา - วงใน

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๘.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายการประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลลำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายการโยธา วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานรื้อผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	๒๓๗/๔	๑๑๒	๓๐,๖๘๘	๑.๔๐๑๙	๑๕๗.๐๑	๔๓,๐๒๑.๕๑
๒	ผิวทางบอร์ตแลนดิซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๒๓๗/๔	๓๕๖	๙๗,๕๕๕	๑.๔๐๑๙	๕๙๙.๐๘	๑๓๖,๓๗๖.๙๓
๓	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๒๔	๕๕	๑,๓๒๐	๑.๔๐๑๙	๗๗.๑๐	๑,๘๕๐.๕๑
๔	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๓๗.๗๐	๓๙๙	๕,๔๓๙	๑.๔๐๑๙	๕๕๖.๕๕	๗,๖๒๕.๗๙
๕	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๑.๑๐	๒๕๘	๑๒,๒๔๘	๑.๔๐๑๙	๔๑๗.๗๗	๑๗,๑๓๐.๑๙
๖	งานวางท่อ ค.ส.ล. (มอก.ชั้นคุณภาพ ๓)	ท่อน	๑๗	๑,๓๒๔	๒๒,๕๐๘	๑.๔๐๑๙	๑,๘๕๖.๑๒	๓๑,๕๕๓.๙๗
	ขนาด Ø๐.๖๐x๑.๐๐ ม. พร้อมเทคอนกรีตรองพื้น							
๗	งานเรียงหินใหญ่ยาแนว	งาน	๑	๑๖๒,๕๗๖	๑๖๒,๕๗๖	๑.๔๐๑๙	๒๒๗,๙๑๕.๒๙	๒๒๗,๙๑๕.๒๙
๘	งานปรับพื้นที่	งาน	๑	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	-	-	๔,๘๐๐.๐๐
๙	ป้ายโครงการถาวร	ป้าย	๑	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐
	รวม				๓๔๐,๖๒๓			๕๗๔,๑๘๓.๑๙



๑. ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง = ๓๔๐,๖๒๓


๒. ค่า Factor F - งานก่อสร้างทาง = ๑.๔๐๑๙


รวมค่างก่อสร้างเป็นเงิน = ๕๗๔,๑๘๓ บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) = ๕๗๐,๐๐๐ บาท

ราคาเฉลี่ย ๑,๗๑๕.๓๒ บาท / ตร.ม.


ลงชื่อ  ประมาณราคา ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  ตรวจสอบ
(นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร) (จรรยา โมสิโก)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจัญจนพงศ์ ศรีปรางค์)
ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่


ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

19 S.A. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจัญจนพงศ์ ศรีปรางค์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(จรรยา โมสิโก)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร)

