

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจำปาสักคี่ ๕
 ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ระยะทาง ๓๒๖ ม.
 ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ราคาดำเนินเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	๙๗/๘	๓.๗๗	๓,๖๘๗.๐๖	๑.๕๐๑๙	๕.๒๙	๕,๑๖๘.๘๙
๒	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.	เมตร	๖	๑,๒๒๕	๗,๓๕๕.๐๐	๑.๕๐๑๙	๑,๑๐๕.๙๓	๑๐,๒๙๕.๕๕
๓	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๘.๙๐	๓๕๘	๑๗,๕๐๖	๑.๕๐๑๙	๕๐๑.๘๘	๒๔,๕๔๑.๙๔
๔	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๒ ม.	ตร.ม.	๙๗/๘	๓๑๑	๓๐๕,๑๕๘	๑.๕๐๑๙	๔๕๓.๙๙	๔๒๖,๓๙๙.๑๐
๕	งานรอยต่อคอนกรีต							
	๕.๑ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	๑๘	๑๐๒	๑,๘๓๖	๑.๕๐๑๙	๑๕๒.๙๙	๒,๕๓๙.๘๙
	๕.๒ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๓/๘	๔๙	๓,๘๒๒	๑.๕๐๑๙	๖๘.๖๙	๕,๓๕๘.๐๖
๖	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๒๙	๓๐๘	๘,๙๓๒	๑.๕๐๑๙	๔๓๑.๗๙	๑๒,๕๒๑.๗๗
	รวม				๓๕๗,๒๘๕	๑.๕๐๑๙		๕๘๖,๘๕๙.๒๑

๑. ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง = ๓๕๗,๒๘๕
 ๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = ๑.๕๐๑๙
 รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = ๕๘๖,๘๕๙ บาท
 คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) = ๕๘๖,๐๐๐ บาท

ราคาเฉลี่ย ๕๙.๙๘ บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ ประมาณราคา
 (...นายอุดมธรรณนทร์...สังข์เพชร)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 ลงชื่อที่ ร.ต. ตรวจ
 (...จรรยา...ไมล์โก)
 ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ
 (...นายกัญจนวิมล...ศิริปรังค์)
 ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
 ลงชื่อ อนุมัติ
 (...นายอนุวัตร...นาคฤทธิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานฯ
 (...นายกัญจนวิมล...ศิริปรังค์...)
 ลงชื่อ กรรมการ
 (...จรรยา...ไมล์โก)
 ลงชื่อ กรรมการ
 (...นายอุดมธรรณนทร์...สังข์เพชร)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา