ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลานตาภู่อุทิศ ๒

ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ระยะทาง ๑๙๖ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานตัดดินพร้อมขนทิ้ง	ลบ.ม.	๑๘๓	๔๔.๐๐	๘,๐๕๒.๐๐	๑.๔๐๑๙	๖๑.๖๘	๑๑,๒๘๘.๑๐
๒	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	๑,๐๗๘	๓.๗๗	๔,๐๖๔.๐๖	๑.๔๐๑๙	๕.๒๙	๕,๖๙๗.๔๑
๓	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๕๓.๙๐	๓๔๖	๑๘,๖๔๙	๑.๔๐๑๙	๔๘๕.๐๖	๒๖,๑๔๔.๕๙
๔	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๒ ม.	ตร.ม.	๑,๐๗๘	๓๑๑	๓๓๕,๒๕๘	๑.๔๐๑๙	๔๓๕.๙๙	๔๖๙,๙๙๘.๑๙
๕	งานรอยต่อคอนกรีต							
	๕.๑ รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	๑๖.๕๐	๙๗	๑,๖๐๑	๑.๔๐๑๙	๑๓๕.๙๘	๒,๒๔๓.๗๔
	๕.๒ รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๘๒.๕๐	๔๗	๓,๘๗๘	๑.๔๐๑๙	๖๕.๘๙	๕,๔๓๕.๘๗
	๕.๓ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	๑๙๖	๕๐	๙,๘๐๐	๑.๔๐๑๙	๗๐.๑๐	๑๓,๗๓๘.๖๒
	รวม				๓๘๑,๓๐๑	๑.๔๐๑๙		๕๓๔,๕๔๖.๕๒

๑. ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง = ๓๘๑,๓๐๑

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง . = ๑.๔๐๑๙

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = ๕๓๔,๕๔๖ บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) = ๕๓๔,๐๐๐ บาท

ราคาเฉลี่ย ๔๙๕.๓๖ **บาท / ตร.ม.**

ลงชื่อ ประมาณราคา
(นายญฒม์ธนันตร์ สังข์เพชร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ตรวจ
(จรวย โมสิโก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์)
ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
- 3 ส.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานฯ
(นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์)
ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ลงชื่อ กรรมการ
(จรวย โมสิโก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายญฒม์ธนันตร์ สังข์เพชร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา