



ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเล้าหมู

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายการประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลลำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันต์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายการโยธา วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ราคารับประกันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่นถนนชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๒,๐๐๐	๓.๗๔	๗,๔๘๐	๑.๔๐๑๙	๕.๒๔	๑๐,๔๘๖.๒๑
๒	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๒,๐๐๐	๓๘๐	๗๖๐,๐๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๓๒.๓๒	๑,๐๖๕,๔๔๕.๐๐
๓	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	๓๖	๙๒	๓,๓๑๒	๑.๔๐๑๙	๑๒๘.๙๗	๔,๖๔๓.๐๙
๔	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๑๖๐	๔๔	๗,๐๔๐	๑.๔๐๑๙	๖๑.๖๘	๙,๘๖๙.๓๘
๕	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๐๐	๓๕๗	๓๕,๗๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐๐.๔๘	๕๐,๐๔๗.๘๓
๖	งานถมหินคลุก	ลบ.ม.	๑๑	๒๘๐	๓,๐๘๐	๑.๔๐๑๙	๓๙๒.๕๓	๔,๓๑๗.๘๕
๗	งานวางท่อ ค.ส.ล. (มอก.ชั้นคุณภาพ ๓)	ลบ.ม.	๗	๒,๖๖๐	๑๘,๖๒๐	๑.๔๐๑๙	๓,๗๒๙.๐๕	๒๖,๑๐๓.๓๘
	ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.							
	รวม				๘๓๕,๒๓๒	๑.๔๐๑๙		๑,๑๗๐,๙๑๑.๗๔

๑. ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง = ๘๓๕,๒๓๒

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = ๑.๔๐๑๙

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = ๑,๑๗๐,๙๑๑ บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) = ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท

ราคาเฉลี่ย ๕๘๕.๐๐ บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ ประมาณราคา
 (นายบุญธรรมนันต์...สังข์เพชร)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อที่ ร.ด. ตรวจ
 (จรวช โมสิโก)

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์)

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานฯ
 (นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์)
 ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

ลงชื่อที่ ร.ด. กรรมการ
 (จรวช โมสิโก)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายบุญธรรมนันต์...สังข์เพชร)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา