



โครงการก่อสร้าง  
ถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE  
สายเขาหน้าแดง  
ม.10 ต.ต้าใหญ่  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

1. เกรด - เกลี้ยไหล่ทางข้าง ละ 1.00 ม ระยะทาง 2,000 ม.
2. วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing 0.80 \times 1.00$  จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน  
ตัดดินไหล่ทางข้างละ 0.25 ม. หน้า 0.15 ม. (150 ลบ.ม.) เพื่อขยายไหล่ทาง
3. ถมหินคลุกขยายชั้นรองพื้นทางกว้างข้างละ 0.40 ม. หน้า 0.15 ม. (จำนวน 240 ลบ.ม. คิวแน่น)  
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY พร้อมกับพื้นทางเดิม (ทำการทดสอบความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 10 หลุม)
4. ถมหินคลุกชั้นพื้นทาง หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.50 ม ระยะทาง 2,000 ม. (1350 ลบ.ม. คิวแน่น) พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า  
95% MODIFIED PROCTOR DENSITY (ทำการทดสอบความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 10 หลุม)
5. ลาดยาง Prime coat ถนนกว้าง 4.50 ม. ระยะทางรวม 2,000 ม. (รายละเอียดตามแบบ)
6. ลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE ผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. หน้า 0.05 ม. ระยะทางรวม 2,000 ม.  
และทำการเจาะทดสอบ ความหนาแน่นผิวทาง จำนวน 10 หลุม (ข้างผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดจุดทดสอบ)  
พร้อมทั้งส่งก่อนตัวอย่างทำการทดสอบโดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
7. ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (รายละเอียดตามแบบ)
8. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น(การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) มท.246-2561
9. วัสดุก่อสร้างทั้งหมดจะต้องผ่านความเห็นชอบของช่างควบคุมงานก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง
10. ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ , ขณะดำเนินการ , และหลังดำเนินการ อย่างน้อยขั้นตอนละ 4 ภาพ ภายในจุดเดียวกัน  
โดยเป็นภาระของผู้รับจ้างให้นำมาให้ช่างควบคุมงานในวันส่งมอบงานจ้าง
11. ตัดตั้งป้ายโครงการ(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย (สถานที่ตัดตั้งผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด) ตัดตั้งก่อนดำเนินการก่อสร้าง
12. ตัดตั้งป้ายโครงการถาวร (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย (สถานที่ตัดตั้งผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด)
13. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนทำการส่งมอบงานจ้าง
14. ผู้รับจ้างจะต้องทำการเจาะตรวจสอบความหนาของถนนคอนกรีตโดยใช้เครื่องคoring (Coring) ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างดูจำนวน 10 หลุม  
(ตำแหน่งที่เจาะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง)

หมายเหตุ

ก่อนปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ช่างควบคุมงานทราบ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน ก่อนปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้คุมงานทราบ เพื่อที่จะให้ช่างควบคุมงานทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยของแต่ละชั้นงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ช่างควบคุมงานบอก ช่างควบคุมงานสามารถสั่งหยุดงานและทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นได้ โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากช่างควบคุมงานได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และหากผู้รับจ้างมีข้อสงสัยให้ทำการสอบถามช่างควบคุมงานถึงเป็นอันสิ้นสุด

 เทศบาลตำบลไทรบุรี	
สถานที่ก่อสร้าง	
หมู่ 10 ต. ไทรบุรี อ. พุนพ จ. นครศรีธรรมราช	
รายการแก้ไข	
โครงการ	
ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE ขนาดหน้ากว้าง	
ชื่อแผน	
 นายสุวิทย์ ศรีบัวบาน วิศวกรจราจรและขนส่งเทศบาลตำบลไทรบุรี	
ตรวจแบบ	
 นายอภิสิทธิ์ ฤทธิชัย วิศวกรจราจรและขนส่งเทศบาลตำบลไทรบุรี	
ตรวจแบบ	
วันที่ ๒๕  ชวต โมสิกัน วิศวกรจราจรและขนส่งเทศบาลตำบลไทรบุรี	
เป็นชอบ	
 นายสุวิทย์ ศรีบัวบาน วิศวกรจราจรและขนส่งเทศบาลตำบลไทรบุรี	
อนุมัติ	
 นายธนา รอดจันทร์ วิศวกรควบคุมและปฏิบัติการจราจร เทศบาลตำบลไทรบุรี	
แบบแสดง	
งานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ	
มาตราส่วน	
วันที่	
เสร็จสิ้น	แผ่นที่
	1

