

งานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

1.งานวางท่อประปา HDPE 100 คค. 315 มม. PN6

- ผังดินระยะทางรวม 2,471 ม.

- วางบนดิน ระยะทางรวม 729 ม.

2.งานวางท่อประปา HDPE 100 คค. 250 มม. PN6 ผังดิน ระยะทาง 2,262 ม.

3.งานวางท่อประปา HDPE 100 คค. 225 มม. PN6 ผังดิน ระยะทาง 20 ม.

4.งานวางท่อประปา HDPE 100 คค. 160 มม. PN6 วางบนดิน ระยะทาง 30 ม.

5.งานติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆ (รายละเอียดตามแบบ)

6.ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ , ขณะดำเนินการ , และหลังดำเนินการ อย่างน้อยขั้นตอนละ 4 ภาพ ถ่ายในจุดเดียวกัน

โดยเป็นภาระของผู้รับจ้างให้แนบมาให้ช่างควบคุมงานในวันลงมอบงานจ้าง

7.ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนทำการลงมอบงานจ้าง

8.ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ก่อนเข้าดำเนินการ

9.ติดตั้งป้ายโครงการถาวร (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย (สถานที่ติดตั้งผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด)

หมายเหตุ

ก่อนปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ช่างควบคุมงานทราบ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน ก่อนปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อที่จะให้ช่างควบคุมงานทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยของแต่ละขั้นงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ช่างควบคุมงานสั่งการ ช่างควบคุมงานสามารถสั่งหยุดงานและทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นได้ โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากช่างควบคุมงานได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และหากผู้รับจ้างมีข้อสงสัยให้ทำการสอบถามช่างควบคุมงานถือเป็นอันสิ้นสุด

งานบ่อคอนกรีตและแท่งปูนรับแนวท่อสามารถเคลื่อนย้ายได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน

ท่อประปาของเดิมที่อยู่ใต้ผิวถนนหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว



เทศบาลตำบลไทรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 1 ต. ไทรบุรี อ. พุนง
จ. นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

โครงการ

ขยายเขตระบบประปา

เขียนแบบ

นาย วิฑูรธ ศรีบวรชาติ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบเทศบาลตำบลไทรบุรี

ตรวจแบบ

นายอนุวัฒน์ ศรีงาเพชร
หัวหน้าช่างเขียนแบบ

ตรวจแบบ

นาย วิฑูรธ ศรีบวรชาติ
ผ. กอ.ชม.เทศบาลตำบลไทรบุรี

เขียนแบบ

นายอนุวัฒน์ ศรีบวรชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลไทรบุรี

อนุมัติ

นายอนุวัฒน์ ศรีบวรชาติ
นายกเทศมนตรีตำบลไทรบุรี

แบบแปลน

งานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

มาตรฐาน

วันที่

เลขที่งาน

แผ่นที่

1