



กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองเปิก

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๖๖๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒๔ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายการโยธา

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	๒,๗๗๒	๑๖.๐๐	๔๓,๗๖๒	๑.๔๐๑๙	๒๒.๔๓	๖๑,๒๗๙.๘๕
๒	งานเกรด - เกสีย ถนนชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๒,๗๗๒	๓.๗/๑	๑๐,๑๓๖	๑.๔๐๑๙	๕.๒๐	๑๔,๒๐๙.๒๗
	พร้อมบดอัดแน่น							
๓	งานรองพื้นทางหินคลุก (คิวแน่น)	ลบ.ม.	๕๐๙	๕๓๐	๒๖๖,๗๗๐	๑.๔๐๑๙	๓๗๔.๓๐๑	๓๐๓,๘๘๙.๘๖
๔	งานลาดยางไพรม์โค้ด (PRIME COAT)	ตร.ม.	๒,๗๗๒	๒๘.๐๐	๗๖,๔๙๖	๑.๔๐๑๙	๓๙๙.๒๕	๑๐๗,๒๓๙.๗๔
๕	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า ๕ ซม.	ตร.ม.	๒,๗๗๒	๒๒๕	๖๑๑,๙๖๘	๑.๔๐๑๙	๓๑๕.๐๓	๘๕๗,๙๑๗.๙๔
๖	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๑๕๔.๙๐	๒๙๐	๔๕,๙๒๑	๑.๔๐๑๙	๔๐๖.๕๕	๖๒,๙๗๕.๗๔
๗	งานวางท่อ ค.ส.ล. (มอก.ชั้นคุณภาพ ๓)	เมตร	๑๑.๐๐	๑,๐๒๘	๑๑,๓๐๘	๑.๔๐๑๙	๑,๔๕๑.๑๕	๑๕,๘๕๒.๖๙
	ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.							
๘	งานวางท่อ ค.ส.ล. (มอก.ชั้นคุณภาพ ๓)	เมตร	๘.๐๐	๑,๕๖๖	๑๒,๕๒๘	๑.๔๐๑๙	๒,๑๙๕.๓๘	๑๗,๕๖๓.๐๐
	ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.							
	รวม				๑,๐๒๗,๘๓๙			๑,๔๔๐,๙๒๗.๑๐

๑. ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= ๑,๐๒๗,๘๓๙

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๔๐๑๙

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน


= ๑,๔๔๐,๙๒๗ บาท


คิดเป็นเงินงบประมาณ (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


= ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท

ราคาเฉลี่ย ๕๒๗.๐๘ บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานฯ
(นายกำภูจรรย์พงศ์ ศรีปรางค์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(จรรยา โมสิโก)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร)