

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตา

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันตร์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายการโยธา

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	๑,๖๐๐	๑๖.๐๐	๒๕,๖๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๒.๔๓	๓๕,๘๘๘.๖๔
๒	งานเกรด - เกลี่ย ถนนชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๑,๖๐๐	๓.๗/๑	๕,๙๓๖	๑.๔๐๑๙	๕.๒๐	๘,๓๒๑.๖๘
	พร้อมบดอัดแน่น							
๓	งานรองพื้นทางหินคลุก (คิวแน่น)	ลบ.ม.	๒๔๐	๕๓๐	๑๒๗,๒๐๐	๑.๔๐๑๙	๓/๔๓.๐๑	๑๓๘,๓๒๑.๖๘
๔	งานลาดยางไพรม์โค้ด (PRIME COAT)	ตร.ม.	๑,๖๐๐	๒๘.๐๐	๔๔,๘๐๐	๑.๔๐๑๙	๓๙.๒๕	๖๒,๘๐๕.๑๒
๕	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๖๐๐	๒๒๙	๓๖๖,๔๐๐	๑.๔๐๑๙	๓๒๑.๐๔	๕๑๓,๖๕๖.๑๖
๖	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๘๙.๙๐	๒๙๐	๒๖,๐๗๑	๑.๔๐๑๙	๔๐๖.๕๕	๓๖,๕๕๘.๙๓
๗	งานวางท่อ ค.ส.ล. (มอก.ชั้นคุณภาพ ๓)	เมตร	๒๐.๐๐	๑,๐๒๘	๒๐,๕๖๐	๑.๔๐๑๙	๑,๔๔๑.๑๕	๒๘,๘๒๓.๐๖
	ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.							
๘	งานวางท่อ ค.ส.ล. (มอก.ชั้นคุณภาพ ๓)	เมตร	๑๒.๐๐	๑,๕๖๖	๑๘,๗๙๒	๑.๔๐๑๙	๒,๑๙๕.๓๘	๒๖,๓๔๕.๕๐
	ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.							
๙	งานวางบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	ชุด	๑.๐๐	๓,๖๑๙	๓,๖๑๙	๑.๔๐๑๙	๕,๐๓๓.๔๘	๕,๐๓๓.๔๘
	<b>รวม</b>				๖๓๘,๙๓๘			๘๙๕,๓๘๓.๒๖

๑. ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= ๖๓๘,๙๓๘

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๔๐๑๙

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน


= ๘๙๕,๓๘๓ บาท



คิดเป็นเงินงบประมาณ (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

= ๘๙๕,๐๐๐ บาท

ราคาเฉลี่ย ๕๕๙.๓๗ บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานฯ  
(นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรังค์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
(จรรยา โมสิโก) (นายบุญธรรมนันตร์ สังข์เพชร)