

แบบแสดงปริมาณ รายการ และราคา งานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นสามวังปริง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายการโยธา

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานตากถางและล้มต้นไม้	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒.๖๓	๕๒๖.๐๐	๕๒๖.๐๐	
๒	งานถมดินคลุกทำเส้นทางลำเลียง (คิวแน่น)	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๙.๐๐	๑๒,๘๗๐.๐๐	-	-	๑๒,๘๗๐.๐๐	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
๓	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	๒๘.๘๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๖๓	๕๓๓.๓๐	๕๓๓.๓๐	
๔	งานผันน้ำระหว่างก่อสร้าง	๕๖๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๖๓	๑๐,๔๕๕.๒๐	๑๐,๔๕๕.๒๐	
๕	งานหินทิ้งรองพื้นท่อระบายน้ำ (หินใหญ่)	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓/๔.๖๘	๒,๓๘๙.๓๖	๑๐,๓๘๙.๓๖	
๖	งานคานคอดิน								
	- คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๔.๐๘	ลบ.ม.	๑,๕๙๕.๐๐	๖,๕๐๓.๖๐	๕๑๒.๓๖	๒,๐๙๐.๔๓	๘,๕๙๔.๐๓	
	- งานไม้แบบ (๒๗.๒๐ ลบ.ฟ.)	๑๙.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	-	-	๗,๖๐๐.๐๐	คิด ๓% %
	- งานไม้คร่าวยึดแบบ	๕.๓๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐.๐๐	๑,๙๙๕.๐๐	-	-	๑,๙๙๕.๐๐	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	๓๒.๙๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔,๓๓๕.๓๐	๔,๓๓๕.๓๐	
	- ตะปู	๘.๐๐	ก.ก.	๓๕.๐๐	๒๘๐.๐๐	-	-	๒๘๐.๐๐	
	- เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๘๓.๐๐	ก.ก.	๒๔.๔๑	๒,๑๒๓.๖๓	๓.๕๕	๓๐๘.๘๕	๒,๔๓๒.๔๘	เพื่อ ๕ %
	- เหล็ก RB Ø ๘ มม.	๑๔๔.๐๐	ก.ก.	๒๒.๔๓	๓,๒๓๕.๖๘	๓.๕๕	๕๑๑.๒๐	๓,๗๔๖.๘๘	เพื่อ ๓ %
	- ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐	ก.ก.	๕๓.๐๐	๑๕๙.๐๐	-	-	๑๕๙.๐๐	

