

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดี่ยว SINGLE BOX (SKEW ๓๐ องศา) ถนนสายวัดจำปา

ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายการประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันตร์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายการโยธา วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานดินซุด	ลบ.ม.	๑๑๑	๒๒	๒,๓๙๔	๑.๒๓๗๘๒	๒๓๗.๕๓๗	๓,๐๖๐.๓๖
๒	งานเรียงหินใหญ่	ลบ.ม.	๑๒	๕๓๗	๖,๔๔๔	๑.๒๓๗๘๒	๗๙๓.๖๓๗	๘,๘๐๕.๒๓๗
๓	งานถมหินคลุก (คิ่วแน่น)	ลบ.ม.	๔๕	๓๓๗	๑๖,๘๓๕	๑.๒๓๗๘๒	๔๓๗๙.๓๓๗	๒๑,๕๖๓.๖๓๗
๔	งานคอนกรีตรองพื้น	งาน	๑	๘,๙๖๖	๘,๙๖๖	๑.๒๓๗๘๒	๑๑,๕๖๐.๓๓๗	๑๑,๕๖๐.๓๓๗
๕	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	๓๔	๑๔.๕๖	๔๙๒	๑.๒๓๗๘๒	๑๘.๔๘๘	๖๒๘.๔๑
๖	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๓๔	๔๐๑	๑๓,๖๓๔	๑.๒๓๗๘๒	๕๑๒.๕๖๖	๑๓,๕๒๖.๙๘๘
๗	งานวางท่อสี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป (๑๑๖-๒๕๓๖)	ม.	๘	๒๕,๔๓๕	๒๐๓,๕๔๐	๑.๒๓๗๘๒	๓๒,๕๑๑.๐๒๒	๒๖๐,๐๘๘.๑๔
	ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ x ๑.๐๐ x ๐.๒๐ ม.							
๘	งานก่อสร้างหุ้มข้าง ค.ส.ล.	งาน	๑	๕๕,๓๗๙	๕๕,๓๗๙	๑.๒๓๗๘๒	๓๗,๑๓๒.๒๘๘	๓๗,๑๓๒.๒๘๘
	<b>รวม</b>				<b>๓๐๘,๕๒๘</b>			<b>๓๙๔,๓๖๐.๓๓๗</b>

๑. ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = ๓๐๘,๕๒๘

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = ๑.๒๓๗๘๒

รวมค่างก่อสร้างเป็นเงิน = ๓๙๔,๓๖๐ บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ ( สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) = ๓๙๔,๐๐๐ บาท



ราคาเฉลี่ย ๔๙,๒๕๐.- บาท / เมตร



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายบุญธรรมนันตร์ ศรีปรางค์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ  
(จรรยา โมสิโก)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายบุญธรรมนันตร์ สังข์เพชร)

ลงชื่อ  ประมาณราคา ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  ตรวจสอบ  
(นายบุญธรรมนันตร์ สังข์เพชร) (จรรยา โมสิโก)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นายบุญธรรมนันตร์ ศรีปรางค์) (นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่