

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๕๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายการประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลลำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันตรี สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายการโยธา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่นถนนชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๑,๐๐๐	๓.๖๕	๓,๖๕๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕.๑๐	๕,๑๐๒.๙๒
๒	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๐๐๐	๓๕๒	๓๕๒,๐๐๐	๑.๔๐๑๙	๔๙๓.๔๓	๔๙๓,๔๖๘.๘๐
๓	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	๒๐	๑๓/๕	๓,๕๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๔๕.๓๓	๕,๙๐๖.๖๕
๔	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๘๐	๕๓	๔,๒๔๐	๑.๔๐๑๙	๓/๔.๓๐	๕,๙๔๕.๐๖
๕	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๕๐	๓๓/๑	๑๘,๕๕๐	๑.๔๐๑๙	๕๒๐.๑๐	๒๖,๐๐๕.๒๕
๖	งานถมหินคลุก	ลบ.ม.	๑๑	๒๘๐	๓,๐๘๐	๑.๔๐๑๙	๓๙๒.๕๓	๕,๓๑๓.๘๕
๗	ป้ายโครงการถาวร	ป้าย	๑	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐
	รวม				๓๘๘,๕๑๐			๕๔๓,๒๔๕.๕๒

๑. ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง = ๓๘๘,๕๑๐


๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = ๑.๔๐๑๙

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = ๕๔๓,๒๔๕ บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) = ๕๔๓,๐๐๐ บาท

ราคาเฉลี่ย ๕๔๓.๐๐ บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรานต์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

 กรรมการ
(จรรยา โมลิโก)

ลงชื่อ

 กรรมการ
(นายบุญธรรมนันตรี สังข์เพชร)

อนุมัติ

(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

๒๗ ๘ ๒๕๖๐