

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชัน (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๑๒๐)

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. โหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม.

(หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง ม.๔ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ร.นศ.ถ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง
๑	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	๘๗๔.๐๐	๓.๘๗	๓,๓๘๒.๓๘	๑.๔๐๕๔	๕.๔๔	๔,๗๕๓.๖๐
๒	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ซม.	ตร.ม.	๗๖๐.๐๐	๓๘๐.๓๓	๒๘๙,๐๕๐.๘๐	๑.๔๐๕๔	๕๓๔.๕๒	๔๐๖,๒๓๑.๙๙
๓	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	๑๒.๐๐	๙๔.๗๙	๑,๑๓๗.๔๘	๑.๔๐๕๔	๑๓๓.๒๒	๑,๕๙๘.๖๑
๔	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	๖๔.๐๐	๔๘.๘๒	๓,๑๒๔.๕๘	๑.๔๐๕๔	๖๘.๖๑	๔,๓๙๑.๑๔
๕	หินคลุกโหล่ทาง	ลบ.ม.	๑๗.๑๐	๒๕๕.๔๐	๔,๓๖๖.๓๔	๑.๔๐๕๔	๓๔๔.๘๙	๕,๘๙๗.๕๔
๖	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๓๘.๐๐	๔๗๑.๔๐	๑๗,๙๑๓.๒๐	๑.๔๐๕๔	๖๖๒.๕๑	๒๕,๑๗๕.๒๑
๗	ท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.	ท่อน	๗.๐๐	๒๒๘๗.๖๓	๑๖,๐๑๓.๕๑	๑.๔๐๕๔	๓๒๑๕.๐๔	๒๒,๕๐๕.๒๕
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๓๓๔,๘๑๘.๐๙			๔๗๐,๕๕๓.๓๔
	ประมาณราคาค่าก่อสร้าง							๔๗๐,๕๕๓.๓๔

ค่าเฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร

๖๑๙.๑๕ บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= ๓๓๔,๘๑๘.๐๙ บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๔๐๕๔

รวมค่าก่อสร้าง

= ๔๗๐,๕๕๓.๓๔ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนันตชัย เขียวจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชน อ่วมคง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอลงกรณ์ พิพัฒน์ผล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน