

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยสมศิริ

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๕๐ ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.๗ ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันดีเซล ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F | ราคาต่อหน่วย X F | ราคากลาง |
|--------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|---------------------|------------|
| ๑ | งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม | ตร.ม. | ๑๘๐๐.๐๐ | ๑.๗๙ | ๓,๒๒๒.๐๐ | ๑.๔๐๕๔ | ๒.๕๒ | ๔,๕๒๘.๒๐ |
| ๒ | หินคลุก(ลบ.ม.แน่น) | ลบ.ม. | ๒๗๐.๐๐ | ๔๘๘.๐๐ | ๑๓๑,๗๖๐.๐๐ | ๑.๔๐๕๔ | ๖๘๕.๘๔ | ๑๘๕,๑๗๕.๕๐ |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | ๑๓๔,๙๘๒.๐๐ | | | ๑๘๙,๗๐๓.๗๐ |
| ประมาณราคาก่อสร้าง | | | | | | | | ๑๘๙,๗๐๓.๗๐ |

ค่าเฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร

๑๐๕.๓๙ บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

๑๓๔,๙๘๒.๐๐ บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๔๐๕๔

รวมค่าก่อสร้าง

=

๑๘๙,๗๐๓.๗๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายอนันตชัย เขียวจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอภิชน อ่วมคง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอลงกรณ์ พิพัฒน์ผล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานหินคลุกบดอัดแน่น

| | | | |
|--|---|---------------|-------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = | 224.00 | บาท / ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง.....5.....กม. (รถ 10 ล้อ) | = | 21.66 | บาท / ลบ.ม. |
| รวม | = | 245.66 | บาท / ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว.....245.66.....x 1.50 | = | 368.49 | บาท / ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดอัดแน่น) | = | 93.75 | บาท / ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (blend) | = | 25.76 | บาท / ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = | 488.00 | บาท / ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | <u>488.00</u> | บาท / ลบ.ม. |

งานเกรด-เกลี่ย พื้นทางเดิมพร้อมบดอัด

งานถางป่าซุดตอ

| | | | |
|--------------|---|------|-------------|
| ขนาดเบา | = | 1.79 | บาท / ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 1.79 | บาท / ลบ.ม. |