

แบบสรุปราคางานก่อสร้างท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Culvert

ขนาด ๒.๓๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยริมทุ่ง - นาดง หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันต์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	๕๕๑,๙๘๑.๐๖	
สรุป	รวมเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสตางค์)	๕๕๑,๙๘๑.๐๖	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นายอนันต์ชัย เขียวจันทร์)

ประธานฯ

ลงชื่อ

  
(นายบุญธรรมนันต์ สังข์เพชร)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายอภิชน อ่วมคง)

กรรมการ

## แบบรวมราคาค่าก่อสร้างงานท่อเหลี่ยม

ปร.๕(ก)

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Culvert

ขนาด ๒.๓๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยริมทุ่ง - นาดง หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	งานท่อเหลี่ยม	๕๒๓,๓๙๓.๑๐	๑.๒๓/๘๒	๕๕๑,๑๘๑.๐๖	
๒	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	๑๐,๘๐๐.๐๐	-	๑๐,๘๐๐.๐๐	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>๕๕๑,๙๘๑.๐๖</b>	



แบบแสดงปริมาณ รายการ และราคา

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Culvert

ขนาด ๒.๗๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยริมทุ่ง - นาตง หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานท่อลอดเหลี่ยม							
๑	งานเรียงหินใหญ่	๘.๘๕	ลบ.ม.	๒๘๐	๒,๔๗๘.๐๐	๒๒๔	๑,๙๘๒.๔๐	๔,๔๖๐.๔๐
๒	คอนกรีตหยาบ ๑ ; ๓ : ๕	๑.๕๓	ลบ.ม.	-	-	๔๒๖	๖๒๖.๒๒	๖๒๖.๒๒
	- ปูนซีเมนต์ (ตราช้าง)	๓๘๒.๐๐	กก.	๓.๑๓	๑,๒๑๐.๙๔	-	-	๑,๒๑๐.๙๔
	- ทรายหยาบ	๐.๙๑	ลบ.ม.	๓/๐๐	๖๓๓.๐๐	-	-	๖๓๓.๐๐
	- หินย่อย เบอร์ ๑ - ๒	๑.๕๑	ลบ.ม.	๓๘๐	๕๓๓.๘๐	-	-	๕๓๓.๘๐
๓	คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๔๐ ksc.)	๔๑.๕๖	ลบ.ม.	๒,๒๕๐	๙๓,๒๘๕	๔๑๙	๑๓,๓๓๑.๓๖	๑๑๐,๖๕๖.๓๖
๔	ไม้แบบ (๒๑๔ ลบ.ฟ.) คิด ๓๐%	๑๕๙.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๐๒	๓๙,๘๑๘	-	-	๓๙,๘๑๘.๐๐
	ใช้ไม้ ขนาด ๑" x ๖" x ๔.๐๐ ม.							
๕	ไม้คร่าวยึดแบบ (คิด ๓๐%ของไม้แบบ)	๔๗.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐	๑๖,๔๕๐	-	-	๑๖,๔๕๐.๐๐
๖	ไม้ค้ำยัน Ø ๒" ยาว ๒.๔๐ ม.	๔๘.๐๐	ท่อน	๔๐	๑,๙๒๐	-	-	๑,๙๒๐.๐๐
๗	ค่าแรงงานไม้แบบ	๒๖๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๙	๓๖,๒๓๙	๓๖,๒๓๙.๐๐
๘	ตะปู	๖๕.๐๐	กก.	๔๑	๒,๖๖๕	-	-	๒,๖๖๕.๐๐
๙	งานถมหินคลุก (เผื่อ ๕๐ %)	๖๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๔	๑๖,๕๑๐	๑๐	๖๕๐	๑๗,๑๖๐.๐๐
๑๐	เหล็ก RB Ø ๙ มม. (เผื่อ ๓ %)	๓/๐.๐๐	เส้น	๑๓๕	๙,๔๕๐	๒๑	๑,๔๗๐	๑๐,๙๒๐.๐๐
๑๑	เหล็ก DB Ø ๑๒ มม. (เผื่อ ๙ %)	๒๔๕.๐๐	เส้น	๒๒๐	๕๓,๙๐๐	๓๑	๓,๕๙๕	๖๑,๔๙๕.๐๐
๑๒	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. (เผื่อ ๑๑ %)	๕๓.๐๐	เส้น	๓๙๓	๒๒,๔๐๑	๕๖	๓,๑๙๒	๒๕,๕๙๓.๐๐
๑๓	เหล็ก DB Ø ๒๐ มม. (เผื่อ ๑๓ %)	๔๓.๐๐	เส้น	๘๓๘	๓๖,๐๓๔	๓๖	๓,๒๖๘	๓๙,๓๐๒.๐๐
๑๔	เหล็ก RB Ø ๒๕ มม.	๔.๐๐	เส้น	๑,๐๔๓	๔,๑๓๒	๑๑๙	๔๓๖	๔,๖๖๘.๐๐
๑๕	ลวดผูกเหล็ก	๑๓๔.๐๐	กก.	๖๓	๘,๙๗๘	-	-	๘,๙๗๘.๐๐
	<b>รวม</b>				๓๕๐,๔๘๒.๓๖		๓๒,๙๑๐.๓๖	๓๘๓,๓๙๒.๗๒

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Culvert

ขนาด ๒.๓๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยริมทุ่ง - นาดง หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายอุดมธนนันตร์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

๑. หินคลุก

ค่าวัสดุจากปากไม้ (หินคลุก)	=	๒๒๔.๐๐	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....๘.....กม. ( รถ ๑๐ ล้อ )	=	๓๐.๕๑	บาท / ลบ.ม.
รวม	=	๒๕๔.๕๑	บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว ๒๕๔.๕๑ x -	=	๒๕๔.๕๑	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (BLEND)	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๒๕๔.๕๑	บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>๒๕๔.๐๐</u>	บาท / ลบ.ม.

๒. หินใหญ่

ค่าวัสดุจากปากไม้ (หินใหญ่)	=	๒๕๐.๐๐	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....๘.....กม. ( รถ ๑๐ ล้อ )	=	๓๐.๕๑	บาท / ลบ.ม.
รวม	=	๒๘๐.๕๑	บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (BLEND)	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๒๘๐.๕๑	บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>๒๘๐.๐๐</u>	บาท / ลบ.ม.



