

แบบแสดงปริมาณ รายการ และราคา

โครงการ ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านเป็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ดินซุด (แรงงานคน)	๒๖.๖๒	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕	๓,๓๒๗.๕๐	๓,๓๒๗.๕๐	
๒	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ ksc.	๑๕.๒๐	๒,๑๕๐	๓๒,๖๕๐.๐๐	๓๗๑	๕,๙๔๓.๒๐	๓๘,๖๒๓.๒๐		
๓	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๕๕	ลบ.ม.	๑,๔๗๑	๕๐๙.๐๕	๓๗๕	๒๑๕.๙๐	๑,๐๒๔.๙๕	
๔	ทรายหยาบ	๐.๕๕	ลบ.ม.	๕๐๐	๒๗๕.๐๐	๙๙	๕๕.๕๕	๓๒๙.๕๕	
๕	ไม้แบบ (ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด ๑" x ๘"	๑๕๖.๔๐	ลบ.ฟ.	๕๗๕	๙๓,๑๕๐.๐๐	-	-	๙๓,๑๕๐.๐๐	คิด ๕๐%
๖	ยาว ๔ - ๕.๕๐ เมตร (๑๕๓ ลบ.ฟ.)								
๗	ไม้คร่าวยึดแบบ	๔๓.๙๒	ลบ.ฟ.	๓๕๐	๑๕,๓๗๕.๐๐	-	-	๑๕,๓๗๕.๐๐	
๘	ค่าแรงงานไม้แบบ	๑๕๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๒๕,๓๗๕.๐๐	๒๕,๓๗๕.๐๐	
๙	ตะปู	๕๕.๐๐	ก.ก.	๓๐	๑,๓๕๐.๐๐	-	-	๑,๓๕๐.๐๐	
๑๐	ไม้ค้ำยันด้านข้างแบบ Ø ๒" ยาว ๓.๐๐ ม.	๕๐.๐๐	ท่อน	๕๐	๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	
๑๑	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø ๖ มม.	๕๕.๐๐	เส้น	๕๒.๓๒	๒,๓๕๕.๔๐	๙	๕๐๕.๐๐	๒,๘๖๐.๔๐	เนื้อ ๕%
๑๒	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø ๙ มม.	๕๕.๐๐	เส้น	๑๑๒.๑๒	๖,๐๕๕.๔๕	๒๐	๑,๐๕๐.๐๐	๗,๑๐๕.๔๕	เนื้อ ๗%
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๑๒ มม.	๖๐.๐๐	เส้น	๒๐๕.๕๗	๑๒,๓๓๕.๒๐	๒๗	๑,๗๕๐.๐๐	๑๔,๐๘๕.๒๐	เนื้อ ๙%
	รวม				๑๕๗,๐๐๙.๑๓		๓๗,๑๐๕.๐๕	๑๙๔,๑๑๔.๑๘	

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านเป็ก

หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอกู่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ หน้า 80/85 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านเป็ก หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ งบประมาณ 316,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ในปี 2564 หน้า 176 ลำดับที่ 274

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา

2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับราษฎรที่ต้องการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.3 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

4. แบบรูปรายการและรายละเอียด

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านเป็ก หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอกู่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ ข้อ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ60..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ 316,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา


8. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอกู่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช


9. ข้อเสนอ/พิจารณา

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงมาตรา 55 (3) และมาตรา 56 (2) (ข) และตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามข้อ 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้

10. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกาญจน์พงศ์ ศรีปรารักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(จรวย โมสิโก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอุดมธนนันท์ สังข์เพชร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา